

Zestawienie poszczególnych elementów robót

1. Przedmiar na wykonanie remontu i udrożnienia rowu R-H₁ przy ul.Ludowej - o długości 575 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
3.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,8m, gł. 1,5m, zamulenie 40cm,	mb	575
6.	Ścinanie i karczowanie krzaków	ha	0,02
	oczyszczanie terenu po karczowaniu z wywiezieniem	100 m ²	2
7.	Ścinanie drzew o średnicy 16-25cm, (2szt. klon,)	1 szt	2
8.	Wywiezienie gałęzi i drągowiny na odległość do 5km	100 mp	5
9.	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia 36 ton	ton	36

2. Przedmiar udrożnienie rowu R-E i R-E 24 Obręb Sobieszów ul.Żabia - o długości 670 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm	mb	420
2	Odmulenie dna rowu, warstwa 40cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m,	mb	250
3	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	10,5
4	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	10,5

3. Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowu R-G przy ul.Czarnoleskiej dz.nr 62/3 i 305/9 AM 3 obręb Czarne I - o długości 300 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 40cm,	mb	300
3	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	15
4	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	15
5	Ścinanie drzew o średnicy 16-25cm ze skarp rowu,	szt	7
6	Transport lądowy materiałów - wykoszonej trawy i urobku z odmulenia oraz gałęzi i drągwin	ton	10

4. Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowu na działce nr 32/4 AM 2 ul. Wesoła - o długości 118 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	"R" Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm,	mb	118
	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	3,54
	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	3,54

**5.Przedmiar na wykonanie udroźnienia rowów R-J, R-J7, R-JB przy ul. Wiejskiej
- o długości 1675 mb**

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 30cm, row R-J - 600 mb	mb	600
2	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 20cm, row R-J8 - 200 mb row R-J3 - 325 mb row R-J7 - 150 mb razem 675 mb	mb	675
3	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,8m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 40cm, row R-J- 400 mb	mb	400
4	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu , row R-J mb 1000 - 6500 m2 row R-J3 mb 325 - 975 m2 row R-J7 mb 150 - 375 m2 row R-J8 mb 290 - 1450 m2 razem 9300 m2	100 m ²	93
5	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	100 m ²	93
6	ściananie i karczowanie krzaków	ha	0,02
7	oczyszczanie terenu po karczowaniu z wywiezieniem	100 m ²	2
8	Oczyszczanie przepustu rurowego o średnicy 40cm , 3 szt., zamulenie 1/2 średnicy	mb	15
9	Oczyszczanie przepustu rurowego o średnicy 60cm, zamulenie 1/3 średnicy	mb	6
10	Oczyszczanie przepustu rurowego o średnicy 80cm , 2 szt., zamulenie 2/3 średnicy	mb	9
11	Transport lądowy materiałów - wykoszonej trawy i urobku z odmulenia - 36 ton	t	36

**6.Przedmiar na wykonanie udroźnienia rowu R-B6 Obręb Cieplice ul Miłosza
- o długości 380 mb**

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm,	mb	380
2	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	9,5
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	9,5
2.	Transport lądowy materiałów - wykoszonej trawy i urobku z odmulenia	ton	8