

## Specyfikacja Techniczna - uzupełnienie

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „wykonanie drenażu opaskowego wraz z izolacją pionową ścian piwnicznych oraz wykonanie instalacji odgromowej” w Żłobku Miejskim przy ul. Różyckiego 21 w Jeleniej Górze**

### I roboty ziemne i instalacyjne:

- ❖ Wykonanie wykopu pod studnię o fi 1500 mm – ok.12,0 m<sup>3</sup>;
- ❖ Montaż studni z kręgów betonowych o fi 1500 mm studnia o gł. 3,0 m – 1 szt;
- ❖ Wykonanie wykopu pod rurociąg o fi 160 mm pomiędzy studzienką systemową a studnią – 8 m<sup>3</sup>;
- ❖ Ułożenie rurociągu z rur PVC 160 – ok. 4,0 mb.;
- ❖ Zasypanie wykopu – ok. 8,0 m<sup>3</sup>;
- ❖ Montaż pompy z podłączeniem do instalacji elektrycznej – 1 szt.;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. rozbiórka podłoży betonowych;
- ❖ Wywóz i utylizacja ziemi z wykopu.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372