

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„Remont dachu dobudówki” w Miejskim Przedszkolu Nr 10 przy ul. Zjednoczenia Narodowego 15 w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane:

- rozbiórka starego pokrycia papowego (4 warstwy) - ok. 92,5 m²;
- naprawa betonowego podłoża - ok. 92,5 m²;
- ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (2 warstwy) - ok. 92,5 m²;
- rozebranie rynien – ok. 6,5 mb;
- rozebranie rur spustowych fi 10 cm – ok. 7,6 m;
- rozebranie starych opierzeń blacharskich – 13,0 m²;
- wykonanie nowych opierzeń blacharskich z blachy tytan.-cynk. – ok. 14,5 m²;
- wykonanie i montaż nowych rynien z blachy tytan.-cynk. – ok. 6,5 mb;
- wykonanie i montaż nowych rur spustowych fi. 10 cm z blachy tytan.-cynk. – ok. 7,6 mb;
- uszczelnienie styku blachy z murem - ok. 15,0 mb;
- wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej – ok. 7,5 m² ;
- roboty dodatkowe tj. rusztowania , wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko, itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.