

## Specyfikacja Techniczna

### Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„Remont parkietu w hali sportowej” w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Morcinka 31 w Jeleniej Górze.

#### I roboty budowlane:

- rozbiórka parkietu w uszkodzonym miejscu - ok. 10,0 m<sup>2</sup>;
- naprawa uszkodzonego podłoża parkietu (części sprężystej) - ok. 10.0 m<sup>2</sup>;
- wycyklinowanie całego parkietu – ok. 657,0 m<sup>2</sup>;
- lakierowanie 3- krotne parkietu lakierem posiadającym dopuszczenie do stosowania w halach sportowych – ok. 657,0 m<sup>2</sup> ;
- malowanie linii boisk ( siatkówka, koszykówka i piłka ręczna);
- roboty dodatkowe tj. szpachlowanie , wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z utylizacją, itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WNF  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372