

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Widok w Jeleniej Górze.**  
Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.21.2015.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie i odpowiedź nr 1 zostały przesłane Wykonawcom i umieszczone na stronie BIP Urzędu Miasta Jelenia Góra pod linkiem: <http://bip.jeleniagora.pl/tenders/content/1296>

**PYTANIE NR 2**

*„Czy w kalkulacji cenowej należy uwzględnić zakup i montaż kompletnych studzienek ściekowych z wustami (kratami)? Z naszej wiedzy wynika (SIWZ oraz odpowiedzi na pytania IZP-Z.271.25.6.2014 z dnia 02.04.2014), że w realizowanej obecnie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Widok w Jeleniej Górze”, wykonawca tego zadania ma w zakresie wymianę tych elementów na nowe. Ponadto podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy że, powyższe elementy są już częściowo zamontowane?”*

**ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2**

W kalkulacji cenowej należy uwzględnić zakup i montaż kompletnych studzienek ściekowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia opisanym dokumentacją projektową.  
Zamontowane nowe elementy na terenie budowy nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia.

**PYTANIE NR 3**

*„W ocenie wykonawcy, zaproponowane rozwiązanie odtworzenia nawierzchni (wyjaśnienia treści SIWZ IZP.Z.271.21.2.2015 z dnia 26.06.2015, odpowiedź na pytanie nr 1) jest niezgodne w zakresie konstrukcji drogowej z obecnie realizowaną inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Widok w Jeleniej Górze”, ponadto częściowo powiela się zakres prac w obu zadaniach. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny w przedmiotowym przetargu należy przyjąć ilość oraz konstrukcję odtworzeń nawierzchni zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami.*

**ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3**

Do wyceny należy przyjąć ilość oraz konstrukcję odtworzeń zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w odpowiedzi na pytanie 1 oraz pytanie 5.

**PYTANIE NR 4**

*„Czy Zamawiający będzie naliczał stosowne opłaty za zajęcie pasa drogi w miejscu wykonywaniu robót oraz czy wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia właściwego projektu organizacji ruchu zastępczego. Czy wystarczy tylko typowe oznakowanie stosowane do wykonywania robót w pasie robót drogi?”*

**ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4**

Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia projektu organizacji ruchu. Zamawiający nie będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego.

**PYTANIE NR 5**

*„Zamawiający nie sprecyzował odtworzenia nawierzchni drogi po wykonanych robotach kanalizacji deszczowej. W tomie III SIWZ podano jedynie „że należy się w tej sprawie skontaktować z wykonawcą robót drogowych który ustali w jakim zakresie należy je odtworzyć?”*

*Na tą chwilę nie wiemy jaka ma być podbudowa drogi tj: grubość warstw z kruszywa łamanego - (warstwa podbudowy dolna i górna), brakuje informacji o wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i jaki rodzaj masy bitumicznej ma być zastosowany np.: AC czy SMA oraz jakiej grubości (w cm).*

*Dla oferenta na etapie sporządzenia oferty cenowej „stroną która ustala zakres oraz ilość robót do wykonania zadania umownego jest wyłącznie Zamawiający a nie jak w tym przypadku nieznany dla mnie wykonawca robót drogowych np: Pan Jan Kowalski. Jest to niezgodne z warunkami i zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.*

#### ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5

Odtworzenie nawierzchni wg wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytanie 1 i pytanie 3 do wysokości istniejącej nawierzchni.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podbudowy bitumicznej do wysokości sfrezowanej nawierzchni na pozostałej części drogi. Przyjmuje się następujące warstwy podbudowy:

- warstwa odcinająca z piasku 10 cm,
- podbudowa dolna z niesortu kamiennego 0/63 15 cm,
- podbudowa górna z niesortu kamiennego 0/31,5 10 cm,
- podbudowa z betonu asfaltowego ACP 0/16 gr. 10 cm.

#### PYTANIE NR 6

*„Którzy będą wykonywać przełączenia przyłączy kanalizacji sanitarnych z posesji domowych do sieci zewnętrznej jak również odtworzenia nawierzchni po tych pracach. Zamawiający nie sprecyzował stanowiska w tej sprawie?”*

#### ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6

Przełączenia będą wykonywane przy współudziale PWiK "Wodnik".


#### PYTANIE NR 7

*„Czy sieć kanalizacji deszczowej będzie musiała być poddana inspekcji TV kamerą i czy do odbioru będzie potrzebny raport na płycie DVD. Zgodnie z częścią opisową dokumentacji technicznej Projektant podał, że całość robót ma być wykonana zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - część II - instalacje sanitarne i przemysłowe w których nie ma zapisu o wykonywaniu inspekcji TV?”*

#### ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7

Wykonawca winien wykonać inspekcję TV a raport będzie potrzebny do odbioru technicznego wykonanej kanalizacji deszczowej.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.



Mariola Jakubów

Przewodniczący Komisji Przetargowej