

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„Remont dachu łącznika” w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. PCK 14 A w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane:

- rozbiórka starego pokrycia papowego (4 warstwy) - ok. 12,0 m²;
- wymiana deskowania okapu (płyta OSB) - ok. 6.0 m²;
- naprawa pokrycia papowego, likwidacja pęcherzy, przyklejenie, zakitowanie – ok. 200,0 m²;
- naprawa pokrycia papowego polegająca na wstawieniu łąt do 0,1 m² – ok. 48 msc ;
- wykonanie klinów z twardej wełny mineralnej (kozubów) przy kominach – ok. 18,5 m²;
- ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (1 warstwa) - ok. 300,0 m²;
- rozebranie rynien – ok. 12,0 mb;
- rozebranie starych opierzeń blacharskich – 42,0 m²;
- wykonanie nowych opierzeń blacharskich z blachy ocynk.(okap) – ok.17.5 m²;
- wykonanie i montaż nowych rynien z blachy ocynk. – ok. 12,0 mb;
- wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej – ok. 45,5 m² ;
- roboty dodatkowe tj. rusztowania , wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko wraz z utylizacją, itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.