

Zak. DO M2D.M/D-6/5387/2015

21.09.2015  
INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Stanisław Gajewski

nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp. dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klas obciążenia load class	A
czędowy wsp. dla obc. wiatrem partial rate for wind load	1.4
czędowy wsp. dla obc. stałego partial rate for fixed load	1.2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	22 [m/s]


ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

MALOWANIE:  
PAINTING

POWŁOKA ANTYKOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)  
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100A  
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU  
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.



nr	nazwa	rysunek	materiał	ilość	jedn. całk. waga	uwagi
9	Przewód/Cable YDY 3x1,5mm <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
8	Tabliczka przyt./ Fuse box	-	-	1	-	-
7	Oprawa/Luminary K1 Orion	-	polycarbonate/d. polycarbonate/d.	1	-	-
6	Ramię/Arm R56	-	stal/steel	1	-	-
5	Ozdoby/Decorations ST3	-	odlew alum. alum. cast	1	-	-
4	Rura stalowa/Steel pipe Ø60	-	stal steel	1	-	-
3	Rura stalowa/Steel pipe Ø76	-	stal steel	1	-	-
2	Rura stalowa/Steel pipe Ø159	-	stal steel	1	-	-
1	Maskownica/Masking frame	-	żelazo iron cast	1	-	-

zmiana 0	nazwisko	data	podpis
projektował: G.D.			
opracował: M.M.		14.12.2011	
zatwierdził:			

nazwa  
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
"ART-METAL" Sp. J.  
Lipino 34 83-331 Przyjaci  
tel. (+48 58) 681 80 78  
http://www.art-metal.pl

hc=4415  
ST3/1xR56/1xK1

skala 1:30 arkusz 210x297 numer rysunku ST3/1xR56/1xK1 nr.arkusza 1/1