

## Specyfikacja Techniczna

### Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

**„Remont podłóg w pokojach wychowanków” w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ul. Sprzymierzonych 9 w Jeleniej Górze.**

### I roboty budowlane:

- zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń folią – ok. 385,0 m<sup>2</sup>
- rozbiórka starej posadzki z tworzyw sztucznych ok. 380,0 m<sup>2</sup>;
- rozebranie listew przyściennych i odbojnic ok. 297,5 mb;
- zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami – ok. 0,3 m<sup>3</sup>;
- szpachlowanie nierówności na ścianach – ok. 40,0 m<sup>2</sup>;
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych – ok. 40,0 m<sup>2</sup>;
- wylanie warstwy samopoziomującej – ok. 20,0 m<sup>2</sup>;
- ułożenie płyt ognioodpornych FARMACELL gr. 20 mm na posadzce – ok. 380,0 m<sup>2</sup>;
- szpachlowanie połączeń płyt szpachlą Uzin Nc 888 lub równoważną – ok. 380,0 m<sup>2</sup>;
- dostawa, montaż (zgrzanie) wykładziny Fatra NOVOFLOR (kl.użyt.34/43,kl.ścieralności min.T, warstwa użytkowa nie mniejsza jak 0,8 mm) wraz z wywinieciem na ściany 10 cm – ok. 404,5;
- zamontowanie listew przyściennych z polichloru winylu, klejone – ok. 73,5 m<sup>2</sup>;
- silikonowanie połączeń i styków ze ścianami – ok. 73,5 mb.;
- roboty dodatkowe tj. rusztowania , wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko, opłata utylizacyjna itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WNF  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎ 075 - 75 46 372