

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„Remont podłóg klatki schodowej” w Miejskim Przedszkolu Nr 11 przy ul. Chopina 4 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane:

- zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń folią – ok. 68,0 m²
- rozbiórka starej posadzki z tworzyw sztucznych ok. 68,0 m²;
- rozebranie listew przyściennych i odbojnic ok. 93,0 mb;
- gruntowanie podłogi – ok. 68,0 m²;
- szpachlowanie nierówności na ścianach i posadzkach – ok. 40,0 m²;
- ułożenie cokolika z płytek terakotowych wys.10,0 cm wraz z przygotowaniem powierzchni – ok. 5,5 mb;
- ułożenie płyt OSB na posadzce – ok. 30,0 m²;
- dostawa, montaż (zgrzanie) wykładziny Fatra NOVOFLOR (kl.użyt.34/43,kl.ścieralności min.T, warstwa użytkowa nie mniejsza jak 0,8 mm) wraz z wywinieniem na ściany 10 cm – ok. 68,0 m²;
- zamontowanie listew przyściennych z polichloru winylu, klejone – ok. 81,0 m²;
- silikonowanie połączeń i styków ze ścianami – ok. 92,5 mb.;
- montaż listew przyściennych systemowych – ok. 20,0 mb;
- roboty dodatkowe tj. rusztowania , wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko, opłata utylizacyjna itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:

Grzegorz Janiak – inspektor WNF

e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl

☎ 075 - 75 46 372