

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

„Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w mieście Jelenia Góra”

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na istniejących placach zabaw przy placu Różanym (działka nr 81/8 i 82 AM 2, obręb 0022, Jelenia Góra 5) oraz przy ul. Okrężnej (działka nr 373/1 AM2, obręb 0041) w Jeleniej Górze obejmujące również dostawę wraz z montażem urządzeń do ćwiczeń, urządzeń sprawnościowych, utworzeniu powierzchni bezpiecznej wokół urządzeń, ustawieniu małej architektury, wykonaniu ogrodzenia terenu oraz nasadzeń roślin

Zamówienie zostało podzielone na części:

Część I – Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym w Jeleniej Górze;

Część II – Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Okrężnej w Jeleniej Górze.

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w:

- Projekcie zagospodarowania terenu w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy Placu Różanym w Jeleniej Górze na dz. Nr 81/8 i 82) sporządzonym przez Panią Annę Radwan – Burek 12.01.2018 r.
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Otwartej Strefy Aktywności przy Placu Różanym dz. Nr 81/8 AM 2, obr. 0005
- Projekcie Zagospodarowania Terenu Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Okrężnej w Jeleniej Górze dz. Nr 372/1 AM obr. 0041" sporządzonym przez Panią Bognę Skrzydlewską – Antos 15.01.2018 r.
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Utworzenia Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Okrężnej", wykonanej 17.07.2019 r. przez Pana Marka Mielniczyn.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. Część I. Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym w Jeleniej Górze na dz. nr 81/8 i 82 AM obręb.

- w ramach siłowni plenerowej należy dostarczyć i zamontować następujące urządzenia do ćwiczeń:

- urządzenie pojedyncze na pylonie typu narty biegówki – 1 szt.
- urządzenie pojedyncze na pylonie typu orbitrek – 1 szt.
- urządzenie pojedyncze na pylonie typu wyciąg górny – 1 szt.
- urządzenie pojedyncze na pylonie typu motyl – 1 szt.
- urządzenie pojedyncze na pylonie typu piechur – biegacz – 1 szt.
- urządzenie pojedyncze na pylonie typu wahadło - surfer – 1 szt.

Należy utworzyć wokół urządzeń nawierzchnię bezpieczną, w postaci nawierzchni żwirowej z obrzeżami.

- w ramach sprawnościowego placu zabaw dla dzieci należy dostarczyć i zamontować urządzenia sprawnościowe:

- trampolinę ziemną kwadratową o wymiarach minimum 150x150 cm – 1 szt.
- liniowiec – linarium walec lub piramida o wysokości minimum 240 cm - 1 szt.
- zestaw sprawnościowy grzybki – minimum 5 szt. – 1 komplet

Należy utworzyć wokół urządzeń sprawnościowych powierzchnię bezpieczną w postaci nawierzchni sztucznej, spełniającej normy i wymogi producenta.

Odstępstwo od Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

Należy ogrodzić teren placu zabaw ogrodzeniem systemowym w kolorze zielonym, na podmurówce żelbetowej, całość ocynkowana oraz zamontować furtkę umożliwiającą wejście i korzystanie ze wszystkich zamontowanych zabawek strefie placu zabaw.

- w ramach strefy relaksu należy dostarczyć i zamontować:
 - a) ławki plenerowe z oparciami (kolorem i kształtem dopasowane do istniejących ławek) – 3 szt.,
 - b) ławkę z przewijakiem dla matek karmiących – 1 szt.,
 - c) kosze na śmieci – 3 szt.,
 - d) stojak na rowery czterostanowiskowy – 1 szt.,
 - e) stół wraz z siedziskami, do gier plenerowych szachy/warcaby, z dostępem dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.,
 - f) tablicę informacyjną – 1 szt.,
 - g) tablicę kółko i krzyżyk -1 szt.

- dostarczyć i nasadzić rośliny, zgodnie z projektem:

- a) Lilaki – 3 sztuki
- b) Dereń biały odmiany Elegans – 3 szt.
- c) Hortensję ogrodową – 3 szt.

2. Część II. Otwarta Strefy Aktywności przy ul. Okrężnej w Jeleniej Górze dz. nr 372/1 AM obr. 0041

- w ramach siłowni plenerowej należy dostarczyć i zamontować następujące urządzenia do ćwiczeń:

- a) urządzenie pojedyncze na pylonie typu wyciskanie siedząc – 1 szt.
- b) urządzenie pojedyncze na pylonie typu orbitrek – 1 szt.
- c) urządzenie pojedyncze na pylonie typu biegacz – 1 szt.
- d) urządzenie pojedyncze na pylonie typu motyl – 1 szt.
- e) urządzenie pojedyncze na pylonie typu wyciskanie górą – 1 szt.
- f) urządzenie pojedyncze na pylonie typu wahadło – 1 szt.

Należy utworzyć wokół urządzeń nawierzchnię bezpieczną, w postaci nawierzchni żwirowej z obrzeżami.

- w ramach sprawnościowego placu zabaw dla dzieci należy dostarczyć i zamontować urządzenia sprawnościowe:

- a) trampolinę ziemną kwadratową o wymiarach co najmniej 150x150 cm – 1 szt.
- b) drabinkę poziomą o wysokości minimum 165 cm – 1 szt.
- c) ściankę wspinaczkową małą o wysokości minimum 190 cm – 1 szt.

Należy zdemontować, przenieść i zamontować w nowym miejscu istniejącą huśtawkę, zgodnie z projektem.

Należy utworzyć pod urządzeniami, strefy bezpieczeństwa w postaci nawierzchni z piasku.

Należy ogrodzić cały teren placu zabaw ogrodzeniem systemowym w kolorze zielonym, na podmurówce żelbetowej, wys. przęsła z podmurówką 1100 mm, słupki 60x40 mm, dł. 1500 mm, całość ocynkowana oraz zamontować 2 furtki o szerokości minimum 100 cm.

- w ramach strefy relaksu należy dostarczyć i zamontować:
 - a) ławki plenerowe z oparciami (kolorem i kształtem dopasowane do istniejących ławek) – 3 szt.,
 - b) ławkę z przewijakiem dla matek karmiących – 1 szt.,
 - d) stojak na rowery czterostanowiskowy – 1 szt.,
 - e) stół wraz z siedziskami, do gier plenerowych szachy/warcaby, z dostępem dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.,
 - f) tablicę informacyjną – 1 szt.,
 - g) tablicę kółko i krzyżyk -1 szt.

W obrębie strefy relaksu należy utworzyć powierzchnię utwardzoną, z kostki betonowej.

- dostarczyć i nasadzić rośliny zgodnie z projektem:

- a) Świerk biały Conica – 6 szt

- b) Berberys Thunberga Red Torch– 3 szt.
- c) Sosna górská Mops -8 szt.
- d) Tawuła japońska Goldflame – 6 szt.
- e) Wrzosiec czerwony Snow Queen – 5 szt.

Wszystkie elementy drewniane muszą zostać umocowane w gruncie na metalowych kotwach. Wraz z zamontowanymi urządzeniami, należy przekazać Zamawiającemu wymagane prawem atesty (certyfikaty) na te urządzenia.

II. Informacje ogólne

Elementy wymienione w pkt. I. stanowią orientacyjne zestawienie robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

1. **Wykonawca jest zobowiązany wykonać zakres robót zgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych**, przepisami prawa, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną – dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia, **z uwzględnieniem odstępstw od dokumentacji polegających na:**
 - 1) **W zakresie części 1 - Otwarta Strefa Aktywności przy Placu Różanym w Jeleniej Górze na dz.nr 81/8 i 82 AM obręb.:**
 - Należy ogrodzić teren placu zabaw ogrodzeniem systemowym w kolorze zielonym, na podmurówce żelbetowej, całość ocynkowana oraz zamontować furtkę umożliwiającą wejście i korzystanie ze wszystkich zamontowanych zabawek strefie placu zabaw.
 - 2) **Część II. Otwarta Strefy Aktywności przy ul. Okrężnej w Jeleniej Górze dz. nr 372/1 AM obr. 0041:**
 - Należy zdemontować, przenieść i zamontować w nowym miejscu istniejącą huśtawkę, zgodnie z projektem.
 - Należy utworzyć pod urządzeniami, strefy bezpieczeństwa w postaci nawierzchni z piasku.
 - Należy ogrodzić cały teren placu zabaw ogrodzeniem systemowym w kolorze zielonym, na podmurówce żelbetowej, wys. przeszła z podmurówką 1100 mm, słupki 60x40 mm, dł. 1500 mm, całość ocynkowana oraz zamontować 2 furtki o szerokości minimum 100 cm.
2. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.
3. Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia po jednej (1) tablicy informacyjnej w obu lokalizacjach, t.j. na ul. Okrężnej i na Placu Różanym według wzoru Ministerstwa Sportu i Turystyki zamieszczonego na stronie <https://msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-stref/8010,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html>
4. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz SIWZ, w tym Opis Przedmiotu Zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:
 - 1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
 - 2) urządzenia terenu budowy,
 - 3) wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,
 - 4) uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
 - 5) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej wraz z pomiarem geodezyjnym powykonawczym, na którą składa się dokumentacja powykonawcza, w tym: protokół odbioru, certyfikaty, atesty dotyczące wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań, dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie wymienione dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia robót budowlanych oraz użytkowania przedmiotu zamówienia,
 - 6) właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.),
 - 7) wszelkie inne niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.
5. Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. **Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych**, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wszystkie przywołane w opisie przedmiotu zamówienia, załącznikach oraz STWIORB **znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardów, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.**

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.
- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
7. Z uwagi na rodzaj i funkcję obiektu, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób umożliwiający jego funkcjonowanie i powodujący możliwie najmniejsze ograniczenia oraz uciążliwości w właściwym działaniu.
8. Wykonawca poniesie koszty zużycia mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wg ich faktycznego zużycia.
9. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób:
- 1) Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją robót budowlanych, w szczególności związane z wykonywaniem:
 - a) robót przygotowawczych,
 - b) robót rozbiórkowych,
 - c) robót budowlano - montażowych,
 - d) prac związanych z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac,były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę i dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.917 z późn. zm.), o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG. Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, usługi transportowe i sprzętowe.
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, w terminie 10 dni licząc od daty przekazania terenu budowy, oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących ww. czynności, zawierającego w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszego zamówienia.
 - 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do stosownie zanonimizowanej dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie wykazanych osób (zanonimizowanych np.: umowy o pracę, dowodów odprowadzenia składek ZUS itp.). Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd do wspomnianej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego wniosku.
10. **Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2019 r., 701 z późn. zm.).**

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

1. **Załącznik nr 1** – Projekt zagospodarowania terenu w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przy Placu Różanym ww Jeleniej Górze na dz. Nr 81/8 i 82) sporządzony przez Panią Annę Radwan – Burek

2. **Załącznik nr 2** - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Otwartej Strefy Aktywności przy Placu Różanym dz. Nr 81/8 AM 2, obr. 0005
3. **Załącznik nr 3** – Projekt Zagospodarowania Terenu Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Okrężnej w Jeleniej Górze dz. Nr 372/1 AM obr. 0041" sporządzony przez Panią Bognę Skrzydlewską – Antos
4. **Załącznik nr 4** – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Utworzenia Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Okrężnej