

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„Impregnacja więźby dachowej” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy ul. Kochanowskiego 18 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane:

- malowanie dwukrotne konstrukcji więźby dachowej impregnatem przeciw ogniowym (NRO) – ok. 2 000,0 m² powierzchni dachu
- roboty pomocnicze np. przestawianie rusztowań warszawskich, wykonanie tymczasowych dróg roboczych i inne.

Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.21 z późn. zm.).

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.