

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont dachu na budynku E i H” w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” przy ul. Obrońców Pokoju 10 w Jeleniej Górze

I roboty dekarские na budynku E:

- ❖ Rozbiórka papy na dachu do deskowania – ok.137,0 m²;
- ❖ pokrycie dachów papą asfaltową na gwoździe, jednowarstwowo – ok.137,0 m²;
- ❖ pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo z zagruntowaniem podłoża i ułożeniem na suchu papy perforowanej pierwsza warstwa wraz z kominkami – ok.137,0 m²;
- ❖ częściowa wymiana deskowania dachu – ok. 10,0 m²;
- ❖ wzmocnienie i częściowa wymiana krokwi 14x12 cm (na powierzchni dachu) - ok. 50 m²;
- ❖ przebudowa kominów wolnostojących z cegły klinkierowej – ok. 3,0 m³;
- ❖ wykonanie opierzeń z papy na kominie wraz z opaską dociskową – ok.2,0 m²;
- ❖ wymiana rynien fi 15 z bl. ocynk. – ok. 15,50 mb;
- ❖ wykonanie sztucców w rynnach – 2 szt.;
- ❖ wymiana rur spustowych - 8,0 mb;
- ❖ wymiana opierzeń blacharskich tj. pasy nad- i podrynnowe, – ok. 23,0 m²;
- ❖ wymiana instalacji odgromowej na dachu wraz z pomiarami – ok. 64,0 mb;
- ❖ inne roboty towarzyszące tj. izolacja styków itp.;
- ❖ wywóz i utylizacja papy z rozbiórki;

II roboty dekarские na budynku H:

- ❖ Rozbiórka papy na dachu do deskowania – ok.185,0 m²;
- ❖ pokrycie dachów papą asfaltową na gwoździe, jednowarstwowo – ok.185,0 m²;
- ❖ pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo z zagruntowaniem podłoża i ułożeniem na suchu papy perforowanej pierwsza warstwa wraz z kominkami – ok.185,0 m²;
- ❖ częściowa wymiana deskowania dachu – ok. 30,0 m²;
- ❖ wzmocnienie i częściowa wymiana krokwi 14x12 cm (na powierzchni dachu) - ok. 65,0 m²;
- ❖ przebudowa kominów wolnostojących z cegły klinkierowej – ok. 1,0 m³;
- ❖ wykonanie opierzeń z papy na kominie wraz z opaską dociskową – ok. 0,85 m²;
- ❖ wymiana rynien fi 15 z bl. ocynk. – ok. 26,00 mb;
- ❖ wykonanie sztucców w rynnach – 2 szt.;
- ❖ wymiana rur spustowych - 14,0 mb;
- ❖ wymiana opierzeń blacharskich tj. pasy nad- i podrynnowe, – ok. 39,0 m²;
- ❖ wymiana instalacji odgromowej na dachu wraz z pomiarami – ok. 83,0 mb;
- ❖ inne roboty towarzyszące tj. izolacja styków itp.;
- ❖ wywóz i utylizacja papy z rozbiórki;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU
Pawel Domagala
Pawel Domagala