

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu

ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Góra

ul. Lubańska 23, 58-560 Jelenia Góra

tel. (0 75) 754 76 25, fax (0 75) 755 71 11

marcin.wrobel@wroclaw.psgaz.pl

Miasto Jelenia Góra

Pl. Ratuszowy 58

58-500 Jelenia Góra

Wasz znak:

Nasz znak: zgTJ-uzg/071 / *M.W.-02 / 12/2015*

Jelenia Góra, 08-12- 2015

Dot.: uzgodnienia do projektu Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe: ER2-Liczyrzepa z RE6 Dolina Bobru w Jeleniej Górze- aktualizacja dokumentacji projektowej.

W załączeniu przesyłam uzgodnienia odnośnie w/w projektu z następującymi uwagami:

1. W obrębie opracowania projektowego są zlokalizowana jest sieć gazowa eksploatowane i zarządzane przez Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec.
2. Prace ziemne w odległości 0,5 m od gazociągu należy prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Przy wykonaniu prac nawierzchniowych wymaga się aby odległość w pionie między górną ścianką rury, a poziomem nawierzchni wynosiła nie mniej niż 0,8 m
4. Obramowanie zewnętrzne jezdni (krawężnik betonowy) należy lokalizować z zachowaniem odległości poziomej wynoszącej 0,5 m od przebiegającej sieci gazowej.
5. Przy występujących układach zaporowych na sieci gazowej należy dokonać regulacji wysokościowych skrzynek zaworów.
6. W przypadku odkrycia fragmentu sieci gazowej, należy zabezpieczyć wypłycony odcinek, zgodnie z zaleceniami kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Góra lub go przebudować, jeżeli uległa by znacznej zmianie rzędna istniejącego przewodu gazowego w stosunku do niwelety ulicy.
7. Skrzyżowania z istniejącą siecią gazową należy rozwiązać zgodnie z PN-91/M-34501 – Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi.
8. Należy zachować normatywne odległości poziome projektowanych urządzeń technicznych od istniejącej sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 04.06.2013 r. 2013.640].
9. W przypadku uszkodzenia urządzeń gazowych kosztami naprawy i poniesionych strat zostanie obciążony wykonawca robót łącznie z inwestorem.
10. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o nadciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Góra z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT.
11. W czasie realizacji inwestycji wykonawca powinien dopilnować właściwej organizacji robót budowlanych w celu ochrony i prawidłowego zabezpieczenia przedmiotowych gazociągów.
12. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały umieszczone na załączonej mapie geodezyjnej, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą gazociągów zainwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.
13. Wszelkie zmiany na sieci gazowej związane z inwestycją po wcześniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze na koszt zleceniodawcy.
14. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić należy Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Góra z wyprzedzeniem 7 dniowym.

Opinia ważna jest 1 rok od daty wystawienia

Sprawę prowadzi: Jan Purzycki
Otrzymują:

1. Adresat
2. TJ – a/a



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**





Adresat:

Jelenia Góra 2015-12-10

MIASTO JELENIA GÓRA
Plac Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra

dotyczy: *Uzgodnienia „Budowy łącznika spinającego trasy rowerowe ER2-Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru”*

W odpowiedzi na Państwa pismo przedłużamy ważność uzgodnienia kolizji z siecią Dialog z dnia 26-10-2009 o numerze ZZNUHA.6-16/001/09.

W przypadku uszkodzenia Naszej infrastruktury kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie inwestor.

O terminie rozpoczęcia robót, należy powiadomić Telefonię DIALOG Sp. z o.o. ul. Strzegomska 142a z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Z poważaniem

Robert Rataj
[Signature]
Kierownik Projektu

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

[Signature]

Telefonia DIALOG Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
Kontakt: 71 42 14 140 • REGON 390570519
Krajowa 02 18 00 007 2511 3300 0510 1819



®

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze

58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21

tel. 75 730 35 01, fax 75 730 35 16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitał zakładowy: 218.007.000,-

Znak pisma: TDI/5011/3/2012 -1630

Jelenia Góra 02-04-2012



203673

GK 15566/4/2012
2012-04-16

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
UL. PTASIA 2A
58-500 JELENIA GÓRA

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy „Łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe: ER2 Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru w Jeleniej Górze”.

W odpowiedzi na pismo o nr MZDiM/D-3/885/2012 z dnia 27-02-2012 r. oraz w nawiązaniu do uzgodnienia o nr TDI/1275/7319 z dnia 26-10-2009 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze, przedłuża ważność uzgodnienia projektu budowy „Łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe: ER2 Liczyrzepa z ER6 Dolina Bobru w Jeleniej Górze”.

Jednocześnie informujemy, że uzgodnienie w zakresie kolizji projektowanej trasy rowerowej z sieciami wod.-kan. wydaje się pod następującymi warunkami:

1. Zgłosić do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o. o. rozpoczęcie robót związanych z budową trasy rowerowej.
2. Istniejące skrzynki zasuwowe na sieci wodociągowej oraz hydranty podziemne znajdujące się w obrębie projektowanego łącznika rowerowego, wynieść do poziomu terenu trasy po przebudowie.
3. Przykrycie gruntem istniejącej sieci wodociągowej oraz istniejących przyłączy wodociągowych, nie może być mniejsze niż przed przystąpieniem do realizacji w/w zadania.
4. Istniejące włazy studni kanalizacyjnych znajdujące się w obrębie projektowanego łącznika rowerowego, wynieść do poziomu terenu trasy po przebudowie.
5. Przykrycie gruntem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, nie może być mniejsze niż przed przystąpieniem do realizacji w/w zadania.
6. Zgłosić do tut. Spółki wykonanie robót celem ich odebrania.

Do wiadomości:

1. TSW-w/m
2. TOK-w/m
3. A/A

Sprawę prowadzi:
Dział Dokumentacji Technicznej
Inwestycji
Ryszard Karbownik

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Mariola Słaska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

MZDiM Jelenia Góra

18. 04. 2012

L. dz. 1856