

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Poprawa estetyki terenu i pawilonów „na Górcze” – CZĘŚĆ I**

Nr nadany przez Zamawiającego: **MZDiM-P.271.01.2020**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1843) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Zakres podany w projekcie wygląda następująco:

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu:

- długość odcinka między pawilonami – 55,00 m m,
- powierzchnia jezdni z MMA wzdłuż rozebranych schodów – 85,00 m²,
- powierzchni stanowisko postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm – 125,00 m²,
- powierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm wokół pawilonów 582,00 m²,

- powierzchnia zieleńców 80,00 m²,
- długość krawężników betonowych wystających 15x30x100 – 70,00 mb,
- długość krawężników betonowych zatopionych 15x22x100 – 28,00 mb,
- długość obrzeża betonowego 8x30 – 16,00 mb,
- wymiana rusztu na wpuście wraz regulacją – 2 szt.,
- znak drogowy wraz z słupkiem – 1 szt.,
- bariera U-12a – 8,00 mb,
- balustrada U-11a – 60,00 mb,
- prefabrykowany mur oporowy – 60,00 mb,
- separator parkingowy – 38,00 mb,
- trzy schody betonowe 170x0,30x0,17,
- ławka parkowa – 8 szt.,
- kosz na śmieci – 8 szt.,
- drzewa ozdobne kuliste do 4 m wysokości – 5 szt.,
- opaska z kostki kamiennej 9/11 dwa rzędy na ławie betonowej z oporem – 78,00 mb (**wykorzystana kostka z rozbiórki, pozostały materiał do zdeponowania na Terenia MPGK**)

Jest tam jeszcze schemat oświetlenia, o którym tu nie jest nic wyszczególnione.

Natomiast według SIWZ część 1 obejmuje:

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,
- uzupełnienie podbudowy tłuczniowej,
- wymianę krawężników i obrzeży,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej jezdni, miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8 cm,
- ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm wokół pawilonów,
- ustawienie elementów małej architektury,
- wymiana istniejących wpustów deszczowych,
- zasadzenie drzew ozdobnych,
- wykonanie oznakowania.

Proszę o informację które konkretnie czynności i w jakim zakresie obejmuje część 1 zadania?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuję, że zakres podany w projekcie tzn. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu dotyczy całości zadania, natomiast niniejsze postępowanie dotyczy części I zaznaczonej na Planie zagospodarowania terenu (PZT - część I). Część I nie obejmuje powierzchni jezdni z MMA wzdłuż rozebranych schodów – 85,00 m² oraz rozbiórki schodów i budowy murów oporowych prefabrykowanych.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Monika Turkiewicz
Przewodnicząca Komisji Przetargowej