

## Specyfikacja Techniczna

### Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

Projekt "Szkolimy zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wykonanie dokumentacji budowlanej na remont i modernizację pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze przy ul. Kruszwickiej 3.

### I roboty projektowe obejmują:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z zakresem opracowania:

- projekty branżowe : budowlany, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrębie remontowanych i modernizowanych pomieszczeń;
- przedmiar robót w obrębie remontowanych i modernizowanych pomieszczeń;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w obrębie remontowanych i modernizowanych pomieszczeń;
- kosztorys inwestorski dla projektowanych prac remontowych i modernizacyjnych.

### II lokalizacja miejsc i zakres robót koniecznych do wykonania w zakresie przedmiotowego zadania :

#### Sala nr 02 (przyziemie):

1. Remont instalacji elektrycznej (doprowadzenie instalacji 3-fazowej) – pod piec konwekcyjny;
2. Doprowadzenie instalacji wodociągowej do pieca konwekcyjnego;
3. Montaż dodatkowej umywalki z szafką;
4. Wykonanie glazury na ścianach przy umywalkach („fartuchy technologiczne”).

#### • Łazienka z toaletą dla niepełnosprawnych parter:

1. Zamurowanie starego otworu drzwiowego + wykonanie nowego otworu drzwiowego od frontu;
2. Ścianka działowa oddzielająca toaletę od magazynku;
3. Montaż umywalki składanej;
4. Dodatkowy uchwyt dla niepełnosprawnych przy toalecie;
5. Demontaż starego brodzika i wykonanie odpływu liniowego w innym miejscu niż dotychczasowy;
6. Uchwyt pod prysznicem i składane krzeselko dla niepełnosprawnych;

#### • Stołówka-Jadalnia (przyziemie):

1. Wymiana starych drzwi (naprzeciw obieraka) – wymiana skrzydła drzwiowego (w połowie oszklonego);
2. Wymiana instalacji elektrycznej;
3. Doprowadzenie instalacji elektrycznej 3xfazowej i wody do pieca konwekcyjnego;
4. Wymiana instalacji oświetleniowej;
5. Wykonanie gładzi na ścianach i suficie;

6. Wymiana starej stolarki (okienek do wydawania posiłków i zwrotu naczyń oraz okienek świetlików na ścianie) – 2 sztuk;
  7. Zamurowanie otworu okiennego obok wydawalni posiłków;
  8. Wykonanie instalacji wentylacyjnej;
  9. Wykonanie demontowalnego maskowania rur w jadalni.
- **Toaleta chłopców 1 piętro:**
    1. Likwidacja 1 pisuaru;
    2. Przebudowa kabin z toaletami (ścianki działowe z płyt);
    3. Utworzenie 1 boks dla niepełnosprawnych;
    4. Wymiana glazury na ścianach ;
    5. Wykonanie gładzi na suficie.
  - **Pokój hotelowy – 106 (III piętro):**
    1. Wymiana stolarki drzwiowej (od strony korytarza);
    2. Wykonanie gładzi na ścianach;
    3. Wykonanie gładzi na suficie.
  - **Łaźnia – II piętro internatu:**
    1. Wymiana baterii przy umywalkach;
    2. Wykonanie instalacji wentylacyjnej;
    3. Przebudowa kabin prysznicowych (ścianki działowe z płyty PEHD);
    4. Odpływy liniowe;
    5. Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
    6. Wymiana instalacji oświetlenia;
    7. Montaż dużego lustra;
  - **Sala nr 25 – parter (pracownia gastronomiczna):**
    1. Stworzenie 3 stanowisk roboczych w tym:
      - a) Punkty poboru ciepłej i zimnej wody i odprowadzanie ścieków;
      - b) Punkty zasilania w energię elektryczną 230 V i 400 V;
      - c) Wymiana instalacji elektrycznej;
      - d) Wymiana instalacji oświetlenia;
      - e) Wykonanie wentylacji grawitacyjnej;
      - f) Ułożenie glazury na ścianach;
      - g) Roboty malarskie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WNF  
e-mail: [gjanik@jeleniagora.pl](mailto:gjanik@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372