

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

tel. 75-75-46-340, fax: 75-75-46-169

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr E.271.17.2015.r.

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „remont dziedzińca” w Miejskim Przedszkolu Nr 19 przy ul. Kurpińskiego 2 w Jeleniej Górze.

Roboty budowlane

- ❖ roboty pomiarowe, niwelacja terenu
- ❖ zerwanie starej nawierzchni betonowej – ok. 240,0 m²
- ❖ rozebranie obrzeży – ok. 237,5 mb
- ❖ korytowanie mechaniczne podłoża pod ułożenie nowej nawierzchni – ok. 827,0 m²
- ❖ wykonanie podłoża pod ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej – ok. 827,0 m²
- ❖ ułożenie nowych obrzeży – ok. 78,0 + krawężników betonowych 12*25 – ok. 43,0 mb
- ❖ ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej – ok. 827,0 m²
- ❖ wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych
- ❖ wywóz i utylizacja gruzu;
- ❖ inwestor zapewnia ok.450 m² kostki rozbiórkowej.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU

Paweł Domagała