

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

tel. 75-75-46-340, fax: 75-75-46-372

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA

Specyfikacja Techniczna

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr E.271.20.2015.

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont instalacji wodno - kanalizacyjnej” w Gimnazjum Nr 4 przy ul. Karłowicza 33 w Jeleniej Górze

I roboty instalacyjne pion II piętro:

- ❖ Udrożnienie pionu kanalizacyjnego z oczyszczeniem przejścia przez stropodach – 1 miejsce;
- ❖ Demontaż i ponowny montaż obudowy pionu kanalizacyjnego – ok. 3,0 m²;
- ❖ Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi zabudowy pionu – ok. 1,5 m²;
- ❖ Malowanie dwukrotne olejne lamperii na obudowie pionu – ok. 1,5 m²;

II wymiana instalacji wodnej:

- ❖ wymiana rurociągu stalowego fi 25-32 na rurociągi PP – ok. 30,0 mb;
- ❖ wymiana rurociągu stalowego fi 40-50 na rurociągi PP – ok. 30,0 mb;

III roboty zewnętrzne:

- ❖ Wykonanie przęseł ogrodzenia z drewna – 54,0 mb;
- ❖ Wykonanie słupów ogrodzenia z drewna – 40,5 mb;
- ❖ Rozebranie i ponowne ustawienie ogrodzenia drewnianego – ok. 54,0 mb;
- ❖ Wymiana odcinka rury PVC fi 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami – 27 msc.;
- ❖ Wykonanie wykopu i ponowne zasypanie po ułożeniu rurociągu z PVC – ok. 95,0 m³;
- ❖ Wykonanie podsypki pod rurociąg – ok. 2,0 m³;

IV sanitariaty przy szatni:

- ❖ Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – ok. 24,5 m²;
- ❖ Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie zbrojonych – ok. 4,5 m³;
- ❖ Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wewnątrz budynku – ok. 4,0 m³;
- ❖ Udrożnienie instalacji kanalizacyjnej (ewentualna wymiana) – 2 msc.;
- ❖ Wykonanie podkładów betonowych pod posadzkę – 3,5 m³;
- ❖ Wykonanie warstwy wyrównawczej pod układanie płytek – 24,5 m²;
- ❖ Ułożenie płytek podłogowych terakotowych – ok. 24,5 m²;
- ❖ inne roboty towarzyszące tj. roboty malarskie, wykonanie przebić w ścianach, itp.;
- ❖ wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU
Paweł Domagała
Paweł Domagała