

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

tel. 75-75-46-340, fax: 75-75-46-199

Pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr E.271.23.2015.

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont sali gimnastycznej w budynku Hufca przy Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3” w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 64 A w Jeleniej Górze

I roboty dekarские:

- ❖ Wymiana obróbek blacharskich (bl. tytancynk) – ok.19,5 m²;
- ❖ Drobne naprawy pokrycia z papy - 12 szt.;
- ❖ Przygotowanie podłoża pod „styropapę” – 532,5 m²;
- ❖ Ułożenie „styropapy” – 532,5 m²;
- ❖ Mocowanie kominków papowych – 10 szt.;
- ❖ Ułożenie papy termozgrzewalnej o gr. min. 5,2 – 532,5 m²;
- ❖ Wymiana rynien fi 15 cm z tytancynku – ok. 48,5 mb;
- ❖ Wymiana rur spustowych fi 12 cm z tytancynku – 23,0 mb;
- ❖ Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu ;
- ❖ Zakup i montaż wentylatorów wyciągowych nad salą gimnastyczną i nad częścią sanitarną – 3 szt.;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. rozbiórka starej papy, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej;
- ❖ Wywóz i utylizacja papy i innych materiałów rozbiórkowych.

II roboty posadzkarские:

- ❖ Cyklinowanie parkietu z ewentualnym przełożeniem miejscowym – ok.288,0 m²;
- ❖ 3-krotne lakierowanie parkietu – 288,0 m²;
- ❖ Malowanie linii boiska do piłki koszykowej i siatkowej.

III roboty ogólnobudowlane:

- ❖ Udrożnienie kominów wentylacyjnych – ok.30,0 mb;
- ❖ Malowanie farbą olejną, dwukrotne konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu – ok.160,0 m²;
- ❖ Malowanie farbą emulsyjną, dwukrotne sufitu po uprzednim przygotowaniu – ok.288,0 m²;
- ❖ Malowanie farbą emulsyjną, dwukrotne ścian po uprzednim przygotowaniu – ok.440,0 m²;
- ❖ Malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, parapetów, obudów grzejnikowych;
- ❖ Roboty murarskie – pogrubienie ścian za pomocą bloczka z gazobetonu – 48,0 m²;
- ❖ Roboty tynkarskie – wykonanie tynków kat. III na wymurowanych ściankach – ok. 48,0 m²
- ❖ Roboty instalacyjne – przesunięcie grzejników i wykonanie osłon grzejnikowych – 8 szt.

IV roboty ziemne – instalacyjne:

- ❖ Wykonanie wykopu pod drenaż – ok.72,0 m³;
- ❖ Wykonanie izolacji ścian 2-krotnie metodą smarowania środkiem bitumicznym – ok.120,0 m²;
- ❖ Ułożenie drenażu (rura w geowłókninie + warstwy filtrujące do poziomu ziemi) – ok. 60,0 mb;
- ❖ Wykonanie studzienek systemowych wraz z podłączeniem do sieci deszczowej – 3 szt.;
- ❖ Ułożenie i zamocowanie folii kubełkowej – 120,0 m²;
- ❖ Zasypanie wykopu – 72,0 m³.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU

Paweł Domagała