

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.:

„Remont dachu” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane:

- rozbiórka starego pokrycia papowego (5 warstw) - ok. 130,0 m²;
- naprawa betonowego podłoża - ok. 130,0 m²;
- ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (2 warstwy) - ok. 130,0 m²;
- rozebranie pasa nadrynnowego – ok. 21,0 mb;
- wykonanie nowych opierzeń blacharskich z blachy tytan.-cynk. – ok. 7,5 m²;
- wykonanie i montaż dylatacji z blachy tytan.-cynk. – ok. 4,5 mb;
- uszczelnienie styku blachy z murem - ok. 15,0 mb;
- wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej – ok. 7,5 m² ;
- pokrycie jednowarstwowe papą termozgrzewalną z przygotowaniem podłoża – 64,5 m²;
- roboty dodatkowe tj. rusztowania , wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko, itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania/wyceny ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WFiZO
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372