

**Zestawienie poszczególnych elementów robót**  
Na zadanie pn.: „**Konserwacja urządzeń wodnych szczegółowych**”

Założenia do przedmiaru robót

1. szer. dna rowów 0,6 , gł. 1,5
2. pas do wykoszenia 2,5 m x 1mb x 2 = 5 m<sup>2</sup>/ 1m .

**Obręb Cieplice II**

- 1) cz. Rowu R-H<sub>2</sub> – dł.1850 mb
  - odmulenie warstwą 20 cm – 1850 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 9 250 m<sup>2</sup>
- 2) cz. rowu R-H<sub>6</sub>- dł. 300 mb
  - odmulenie warstwą 20 cm - 300 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1 500 m<sup>2</sup>
- 3) cz. rowu R- H<sub>22</sub> – 375 mb
  - odmulenie warstwą 20 cm - 375 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1 875 m<sup>2</sup>
- 4) cz. rowu R- H<sub>23</sub> – 180 mb
  - odmulenie warstwą 20 cm - 180 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 900 m<sup>2</sup>
- 5) cz. rowu R- H<sub>5</sub> – 180 mb
  - odmulenie warstwą 40 cm - 180 mb
  - oczyszczenie 3 wylotów drenarskich
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 900 m<sup>2</sup>

**Obręb 37**

- 6) cz. rowu R-A – 200 mb
  - odmulenie warstwą 40 cm - 200 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1 000 m<sup>2</sup>
  - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu- 0,01 ha
  - ścinanie drzew o średnicy 16-25 cm z dna i skarp rowu– 5 szt.
- 7) rów R-A<sub>9</sub>- 100 mb
  - odmulenie warstwą 40 cm - 100 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 500 m<sup>2</sup>
  - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu- 0,01 ha
  - ścinanie drzew o średnicy 80-130 cm z dna i skarp rowu– 6 szt.
- 8) rów R-A<sub>6</sub> – 300 mb
  - odmulenie warstwą 40 cm - 300 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- 1 500 m<sup>2</sup>
  - ścinanie i karczowanie krzaków z dna i skarp rowu- 0,02 ha
  - ścinanie drzew o średnicy 25-60 cm z dna i skarp rowu– 30 szt.