

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kwatera ofiar faszyzmu					
1	KNR 2-02 0102-04	Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego	m ³		
		1,26	m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
2	KNR 2-02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m ²		
		3,6	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
		98	m ²	98,000	
				RAZEM	98,000
4	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
		10,58	m ³	10,580	
				RAZEM	10,580
5	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		10,58	m ³	10,580	
				RAZEM	10,580
6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 22	m ³		
		10,58	m ³	10,580	
				RAZEM	10,580
7	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		17,64	m ³	17,640	
				RAZEM	17,640
8	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 12	m ³		
		17,64	m ³	17,640	
				RAZEM	17,640
9	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		70,56	m ²	70,560	
				RAZEM	70,560

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0812-05 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - płyty granitowe 47,56	m ² m ²	47,560	
				RAZEM	47,560
2	KNR-W 4-01 0820-09 analogia	Oczyszczenie i ułożenie płytek - oczyszczenie płyt granitowych 47,56	m ² m ²	47,560	
				RAZEM	47,560
3	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - gr. 3-5 cm - ułożenie płyt granitowych 47,56	m ² m ²	47,560	
				RAZEM	47,560
4	KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - rozebranie cokoliczków 108,73	m ² m ²	108,730	
				RAZEM	108,730
5	KNR-W 4-01 0820-09 analogia	Oczyszczenie i ułożenie płytek - oczyszczenie cokoliczków 108,73	m ² m ²	108,730	
				RAZEM	108,730
6	KNR-W 2-02 2117-01 analogia	Konstrukcje kamienne wewnętrzne o obwodzie elementów do 4 m/m2 i grubości do 4 cm - skały osadowe - ułożenie cokoliczków 108,73	m ² m ²	108,730	
				RAZEM	108,730
7	kalk. własna	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - marmur i podobne 108,73+47,56	m ² m ²	156,290	
				RAZEM	156,290