

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „Wymiana instalacji hydrantowej” w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Cieplickiej 74 w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane

- ❖ demontaż starych hydrantów – szt. 14 podtynkowy;
- ❖ wymiana szafek hydrantowych zgodnie z zaleceniami PPSP wraz z wyposażeniem (wąż półszywny) –14 szt.;
- ❖ naprawa tynku po instalacji;
- ❖ próba szczelności instalacji hydrantowej i badanie wydajności zgodnie z obowiązującymi przepisami i załączoną dokumentacją;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja gruzu na wysypisko.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.