

Zestawienie poszczególnych elementów robót.

Na zadanie pn.: „**Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – II etap**”

- 1) Obręb Cieplice II działki nr 20, nr 38/1, nr 38/2, nr 38/3, nr 38/4 AM 7 obręb Cieplice VI, działka nr 2 AM 2 rów R-H<sub>1</sub> – dł. 530 mb
  - odmulenie dna rowu o szer. 0,6 m, gł. 1,5 mb warstwą 20 cm – 530 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- (pas do wykoszenia 4 m) - 2120 m<sup>2</sup>.
  
- 2) Obręb Czarne II cz. działki nr 150/7 AM 7 , rowy R-F<sub>1</sub> i R-6 – dł. 240 mb
  - odmulenie dna rowu o szer. 40 cm i gł. 1,5 m warstwą 40 cm - 240 mb
  - wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- (pas do wykoszenia 3 m) 720 m<sup>2</sup>
  - remont przepustu  $\varnothing$  40 o dł. 6 mb (wymiana kręgów oraz wykonanie przyczółków betonowych),
  - remont przepustu  $\varnothing$  30 o dł. 6 mb (wymiana kręgów oraz wykonanie przyczółków betonowych).