

Zestawienie poszczególnych elementów robót

Konserwacja rowów - rów R-JD, rów R-O, rów R-J4, R-JD1, rów R-JD2-
Zabobrze III o łącznej dł. 1520 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,8m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 40cm, rów R-JD- o dł.770 mb , rów R-O- o dł. 100 mb, rów R-J4- o dł.450 mb, R-JD1- o dł.100 mb, rów R-JD2 o dł. 100 mb, RAZEM - 1520 mb	mb	1520
2.	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu , z wywiezieniem rów R-JD- o dł.770 mb - 3850 m2 rów R-O- o 100 mb - 500 m2 rów R-J4- o dł.450 mb - 2250 m2 rowy R-JD1, R-JD2 o dł. 200 mb - 1000 m2 razem 7600 m2	100 m ²	76
3.	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	100 m ²	76
4.	Ścinanie i karczowanie krzaków	ha	0,12
5.	oczyszczanie terenu po karczowaniu z wywiezieniem	100 m ²	12
6.	Ścinanie drzew o średnicy 16-25cm ze skarp rowu,	szt	6

Konserwacja rowu R-K prz ul.Krośnieńskiej o dł.200 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,4m, gł. 1,5m, zamulenie 40cm,	mb	200
2.	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	8
3.	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	8