

## Specyfikacja Techniczna

1. **Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.** : „Wymiana podłogi w sali terapeutycznej w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14” przy ul. Junaków 2 w Jeleniej Górze w ramach projektu pn.: ”Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków”.

### I roboty budowlane

- ❖ demontaż wykładziny (trzy warstwy) – ok.77,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ demontaż listew przyściennych – ok.38,5 mb;
- ❖ szpachlowanie ścian do wysokości 10 cm pod wywinięcie cokołu – ok. 38,5 mb;
- ❖ dostawa i montaż wykładziny płyt OSB o grubości 18 mm – ok. 77,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ dostawa wykładziny i kompleksowy montaż tj. przyklejenie wykładziny na całej powierzchni z wywinięciem cokołów na wysokość 10cm – ok.77,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ zespawanie łączeń za pomocą sznura spawalniczego – ok. 77,0m<sup>2</sup>;
- ❖ wykończenie brzegów wykładziny przy cokole akrylem – ok. 38,5 mb;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, wykładzin na wysypisko.

### II wymagania techniczne dotyczące wykładziny

- ❖ grubość całkowita 2 mm;
- ❖ gramatura max 2700 g/m<sup>2</sup>;
- ❖ klasyfikacja europejska 34 – 43;
- ❖ antyelektrostatyczność <2;
- ❖ antypoślizgowość klasa R10;
- ❖ maksymalna odporność na ścieranie – klasa T;
- ❖ wykładzina homogeniczna.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – st. inspektor WFiZO  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

