

## Specyfikacja Techniczna

1. **Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.** : „Wykonanie wyciszenia 2 sal terapeutycznych w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 14” przy ul. Junaków 2 w Jeleniej Górze w ramach projektu pn.: ”Równa przyszłość jeleniogórskich przedszkolaków”.

### I roboty budowlane

- ❖ demontaż wewnętrznej warstwy płyt G-K – ok.19,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ demontaż listew przyściennych i ponowny montaż – ok.6,5 mb;
- ❖ wypełnienie konstrukcji ścianki wełną mineralną o gr. 10 cm – ok. 19,0 mb;
- ❖ demontaż 2 szt. drzwi wraz z ościeżnicami o szer. 90 cm i ponowny montaż 2 szt. drzwi akustycznych wraz z ościeżnicami – 2 kpl. ;
- ❖ montaż 2 warstw płyt G-K wraz z poszpachlowaniem – ok.19,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ malowanie sufitu i ścian pomieszczenia farbą emulsyjną ;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisko.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – st. inspektor WFiZO  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



DOLNY  
ŚLĄSK

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny

