

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „Wymiana podłogi w klasach lekcyjnych w SP 15” przy ul. Kamiennogórskiej 9 w Jeleniej Górze.**

### I roboty budowlane

- ❖ demontaż wykładziny (trzy warstwy) – ok.147,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ demontaż listew przyściennych – ok.81,5 mb;
- ❖ szpachlowanie ścian do wysokości 10 cm pod wywinięcie cokołu – ok. 8,15 m<sup>2</sup>;
- ❖ dostawa i montaż wykładziny płyt OSB o grubości 15 mm – ok. 96,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ dostawa wykładziny i kompleksowy montaż tj. przyklejenie wykładziny na całej powierzchni z wywinięciem cokołów na wysokość 10cm – ok.147,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ zespawanie łączy za pomocą sznura spawalniczego – ok. 147,0m<sup>2</sup>;
- ❖ wykończenie brzegów wykładziny przy cokole akrylem – ok. 81,5 mb;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, wykładzin na wysypisko.

### II wymagania techniczne dotyczące wykładziny

- ❖ grubość całkowita 2 mm;
- ❖ gramatura max 2700 g/m<sup>2</sup>;
- ❖ klasyfikacja europejska 34 – 43;
- ❖ antyelektrostatyczność <2;
- ❖ antypoślizgowość klasa R10;
- ❖ maksymalna odporność na ścieranie – klasa T;
- ❖ wykładzina homogeniczna.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – st. inspektor WFIZO  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372