

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „Wymiana podłogi w pracowni stolarskiej i na jej zapleczu w ZSRA” przy ul. Cieplickiej 34 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane

- ❖ demontaż wykładziny – ok.264,0 m²;
- ❖ demontaż listew przyściennych – ok.105,5 mb;
- ❖ szpachlowanie ścian do wysokości 10 cm pod wywinięcie cokołu – ok. 10,5 mb;
- ❖ gruntowanie podłoża preparatem „CERESIT CT17” i ATLAS UNIGRUNT – ok. 264.0 m²;
- ❖ wykonanie wylewki samopoziomującej – ok. 264.0 m²;
- ❖ dostawa wykładziny i kompleksowy montaż tj. przyklejenie wykładziny na całej powierzchni z wywinięciem cokołów na wysokość 10cm – ok.274,5 m²;
- ❖ zespawanie łączy za pomocą sznura spawalniczego – ok. 274,5 m²;
- ❖ wykończenie brzegów wykładziny przy cokole akrylem – ok.105,5 mb;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, wykładzin na wysypisko.

II wymagania techniczne dotyczące wykładziny

- ❖ grubość całkowita 2 mm;
- ❖ gramatura max 2700 g/m²;
- ❖ klasyfikacja europejska 34 – 43;
- ❖ antyelektrostatyczność <2;
- ❖ antypoślizgowość klasa R10;
- ❖ maksymalna odporność na ścieranie – klasa T;
- ❖ wykładzina homogeniczna.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – st. inspektor WFIZO
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372