

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „Wymiana podłogi w klasach lekcyjnych w SP 11” przy ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze

I roboty budowlane

- ❖ rozebranie parkietu – ok.190,0 m²;
- ❖ dwukrotne gruntowanie podłogi „CERESIT CT17” – ok.190,0 m²;
- ❖ wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzenie podłoża (ok. 2 cm) – ok.190,0 m²;
- ❖ szpachlowanie ścian do wysokości 10 cm pod wywinięcie cokołu – ok. 10,4 m²;
- ❖ dostawa wykładziny i kompleksowy montaż tj. przyklejenie wykładziny na całej powierzchni z wywinięciem cokołów na wysokość 10cm – ok.200,5 m²;
- ❖ zespawanie łączeń za pomocą sznura spawalniczego – ok. 200,5 m²;
- ❖ wykończenie brzegów wykładziny przy cokole akrylem – ok. 104,0 mb;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, wykładzin na wysypisko.

II wymagania techniczne dotyczące wykładziny

- ❖ grubość całkowita 2 mm;
- ❖ gramatura max 2700 g/m²;
- ❖ klasyfikacja europejska 34 – 43;
- ❖ antyelektrostatyczność <2;
- ❖ antypoślizgowość klasa R10;
- ❖ maksymalna odporność na ścieranie – klasa T;
- ❖ wykładzina homogeniczna.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.