

## **Specyfikacja Techniczna**

### **Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „Remont tarasów w Żłobku Miejskim” przy ul. Różyckiego 21 w Jeleniej Górze**

#### **I roboty budowlane**

- ❖ demontaż starych podestów drewnianych – ok.105,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wykonanie drewnianych podestów z desek kompozytowych na legarach – ok.105,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisko.

#### **II wymagania techniczne dotyczące desek kompozytowych**

- ❖ grubość całkowita 2,2-2,5 mm;
- ❖ szerokość deski 12,0-15,0 cm;
- ❖ materiał kompozyt;
- ❖ mrozoodporne;
- ❖ antypoślizgowe;
- ❖ gwarancja producenta min. 5 lat;
- ❖ łatwość montażu.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – st. inspektor WFiZO  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372



**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

