

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „Likwidacja cyrkulacji i montaż zaworów samo odpowietrzających na pionach CO w Szkole Podstawowej Nr 7” przy ul. Sudeckiej 53A w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane

- ❖ wycięcie rur fi15 – cyrkulacji instalacji CO – 20 msc.;
- ❖ montaż zaworów samoodpowietrzających na pionach CO – 20 szt.;
- ❖ wycięcie otworów w obudowach z płyt G-K pionów instalacji CO 25*30 cm – 20 msc.;
- ❖ montaż maskownic-drzwiczek w płytach G-K 20*30 cm – 20 msc.;
- ❖ malowanie dwukrotne obudów z płyt G-K – ok.20,0 m²;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, spuszczenie i napełnienie instalacji CO czynnikiem grzewczym itp.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – st. inspektor WFIZO
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372

