

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : „Likwidacja cyrkulacji i montaż zaworów samo odpowietrzających na pionach CO w Szkole Podstawowej Nr 7” przy ul. Sudeckiej 53A w Jeleniej Górze.

I roboty budowlane

- ❖ wycięcie rur fi20 – cyrkulacji instalacji CO – 120 mb.;
- ❖ montaż zaworów kulowych fi 20 na pionach CO – 20 szt.;
- ❖ montaż zaworów samoodpowietrzających na pionach CO – 20 szt.;
- ❖ roboty pomocnicze, np. wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, spuszczenie i napełnienie instalacji CO czynnikiem grzewczym itp.

Uwaga: wszystkie prace są do wykonania w stropodachu niewentylowanym, w którym wysokość wynosi od 1,2 – 0,8 m a na powierzchni całego stropu znajduje się materiał dociepleniowy – ekofiber.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – st. inspektor WFIZO
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎075 - 75 46 372

