

Aranżacja bożonarodzeniowej dekoracji miasta Jelenia Góra 2015/2016**Tom III - Opis przedmiotu zamówienia:****I. Przedmiot zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aranżacji bożonarodzeniowych dekoracji miasta Jelenia Góra w okresie od 05.12.2015 r do 05.02.2016 r., w tym:

- montaż elementów dekoracji
- zapewnienie sprawnego działania zamontowanych dekoracji
- demontaż zamontowanych elementów dekoracji oraz demontaż dwóch choinek zlokalizowanych na Pl. Ratuszowym oraz na skrzyżowaniu ulic Sobieszowskiej /Domeyki.

2. Dekoracje bożonarodzeniowe należy wykonać elementami Wykonawcy w następujących lokalizacjach:

Lokalizacja 1 - dekoracja Pl. Ratuszowego składająca się z:

- a) elementy **światłne o wymiarach konstrukcji około 1,00 m x 4,20 m, - 4 szt.**
*Elementy montowane jako element przewieszony pomiędzy budynkami nad ul. Drucianą, Jasną, Konopnickiej, Szkolną przy wejściach tych ulic na Plac Ratuszowy.
Elementy światłne LED w formie gwiazdek różnej wielkości umieszczonych w górnej części konstrukcji, poniżej których zwisają węże (sznury) światłne w kolorze żółtym (złotym) ciepłym.*
- b) **element światlny o wymiarach około: wys. 1,50 m szer. min. 5,80 m - 1 szt.**
*Element, montowany jako przewieszka – napis *Wesołych Świąt* pomiędzy budynkami nad ul. Długą przy wejściu na Plac Ratuszowy. Napis może być obustronnie zdobiony elementami z gwiazdek. Element z oświetleniem LED w kolorze odpowiadającym pozostałym ozdobom.*
- c) **element iluminacji świątecznej w kształcie korony o wymiarach około wys. 1,20 m, średnica ok. 0,80 m w formie okręgu - 65 szt.**
*Elementy światłne LED w kształcie korony w kolorze żółtym (złotym) ciepłym wraz ze sznurem lampek opadających w dół długości około 0,5 m w kolorze białym zimnym montowane na słupach oświetleniowych na ul. Długiej, 1-go Maja, Konopnickiej, Krótkiej oraz na Pl. Ratuszowym, **pod kloszem lampy.**
Wskazane do dekoracji słupy oświetleniowe są niskie z ozdobnymi kloszami.
Korona utworzona z półkoli odwróconych i połączonych, mocowana za pomocą stalowych opasek (2 szt. na 1 element) z gumową podkładką pod każdą z nich. Korona podłączona przewodem YDY 3 x 2,5 mm.*

Wykonanie odpowiednich połączeń zasilających do istniejącego oświetlenia ulicznego należy do Wykonawcy.

Lokalizacja 2 - dekoracja Pl. Piastowskiego składająca się z:

- a) **choinka** – wysokości około 4,5m wykonana z konstrukcji aluminiowej z węzłem światlnym LED oraz żarówkami z efektem flesz. - **1 szt.**
- b) **element iluminacji świątecznej w kształcie korony o wymiarach około wys. 1,20 m, średnica ok. 0,80 m w formie okręgu - 25 szt.**
*Elementy światłne LED w kształcie korony w kolorze żółtym (złotym) ciepłym wraz ze sznurem lampek opadających w dół długości około 0,5 m w kolorze białym zimnym montowane na słupach oświetleniowych na Pl. Piastowskim, **nad kloszem lampy.**
Korona utworzona z półkoli odwróconych i połączonych.
Wskazane do dekoracji słupy oświetleniowe są niskie dwuramienne z ozdobnymi kloszami.*

Lokalizacja 3 - Jagniątków ul. Karkonoska teren vis-a-vis nr 119

Dekoracja składająca się choinki, sztucznej stożkowej o wysokości 8 m wraz z przystrojeniem w: (ozdoby w ilości pozwalającej na symetryczną dekorację choinki)

- bombki o śr. 20 cm w kolorze fioletowym min 40 szt.
- bombki o śr. 15 cm w kolorze złotym min 40 szt.
- gwiazdki białe i fioletowe
- jedna szeroka kokarda w kolorze fioletowym imitująca obwiązanie choinki w dolnej jej części
- sznur LED biały ciepły – około 240 mb.

Wskazane do dekoracji skrzyżowania to:

- Al. Wojska Polskiego/1 Maja
- Al. Wojska Polskiego/ Sudecka
- Al. Wojska Polskiego/Wolności
- Al. Jana Pawła/ Grunwaldzka (DK 3)
- Jana Sobieskiego/ Al. Jana Pawła II (DK 3)

Dekoracje składające się z:

- a) elementów świetlnych o wymiarach konstrukcji około: wysokość 2,50 m i szer. 1,00 m, - **25 szt. (po 5 sztuk na każde skrzyżowanie)**

Elementy świetlne LED w formie gwiazdek z węża LED białego ciepłego, różnej wielkości umieszczonych równomiernie na całej powierzchni konstrukcji, pomiędzy którymi zwisają sznury węży świetlnych w kolorze białym ciepłym.

Dekoracje montowane jako boczny element nastłupowy nad ciągami jezdnyymi, bez ingerencji w skrajnie.

II. Informacje dodatkowe

1. Zasilanie odbywać się będzie z istniejących złączy kablowych mieszczących się we wskazanych do aranżacji słupów oświetleniowych oraz w obudowie kwietnika na Pl. Ratuszowym.
2. Zakres montażu i demontażu iluminacji obejmuje wykonanie odpowiednich połączeń zasilających.
3. Należy przewidzieć ewentualne dodatkowe przedłużenie istniejących przewodów oponowych.
4. Wykonawca we własnym zakresie organizuje potrzebny sprzęt i ponosi pełne koszty wynikające z realizacji zamówienia (np. koszty: przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, dopuszczenia do prac na sieciach oświetleniowych, itp.).
5. Materiały pomocnicze jak: puszki, plastikowe opaski samozaciskowe, odcinki przewodów, linki do mocowania ozdób i sznurów świetlnych, taśmę izolacyjną, zabezpieczenia kabli leżących na ziemi dostarcza Wykonawca.
6. Zamawiający zastrzega, że w trakcie funkcjonowania aranżacji bożonarodzeniowej może zaistnieć potrzeba poprawienia mocowania elementów wystroju z udziałem podnośnika w ramach zaproponowanej ceny ofertowej (awaria zasilania, uszkodzenia przez wiatr, dewastacje).
7. **Przed przystąpieniem do montażu aranżacji świątecznej należy poinformować TAURON Dystrybucja S.A. ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra (eksploatatora, konserwatora i dostawcę energii elektrycznej urządzeń oświetleniowych na których będą montowane elementy aranżacji świątecznej)**
8. W przypadku konieczności naprawy zasilania elementów aranżacji lub poprawy mocowania elementów w okresie ich pracy tj. od 06.12.2015r. do 01.02.2016r.
Wykonawca dokona wszelkich napraw własnym staraniem i na własny koszt.
9. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące prace montażowe posiadały:
 - a) ważny dokument uprawniający do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu instalacji o napięciu do 1kV (tzw. uprawnienia E SEP)
 - b) posiadać ważne (aktualne na dzień składania ofert) badania lekarskie wykonywane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) dopuszczające do pracy na wysokości.
10. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem czynności związanych z montażem dekoracji przedstawić Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające, że osoby wykonujące czynności montażowe posiadają uprawnienia, o których mowa w pkt. 9 lit a) oraz spełniają wymagania określone w pkt 9 lit b).