

IZP.271.11. 5 .2016

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zadania pn.: Wykonanie robót budowlanych polegających na naprawie muru pruskiego południowej ściany Baszty Grodzkiej w Jeleniej Górze przy ul. Grodzkiej 16.
Nr nadany przez Zamawiającego IZP.271.11.2016

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„Według rysunku wykonawczego (RYS. NR1) w przekroju A-A pojawiają się dodatkowe stemple stalowe fi 2x82,5mm. Jakiej długości są projektowane stemple?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Długość stempli należy dostosować do istniejącej geometrii.

Pytanie nr 2:

„Czy w/w stemple posadowione są na istniejącym gruncie?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Stemple należy posadawiać na gruncie przy pomocy drewnianych podwalin. Jeśli grunt jest miękki można dodatkowo zastosować jakiś większy prefabrykowany element żelbetowy ułożony na gruncie.

Pytanie nr 3:

„Czy w/w stemple należy posadawić na stopie fundamentowej?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Odpowiedź jak na pytanie nr 2. Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby posadowienia stempli na stopie fundamentowej.


Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuszcza regulację w/w stempli?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dopuszcza się regulację stempli.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz sprostowania, stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

p.o. NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych

Mariola Jakubów