

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: *Remont pomieszczeń na potrzeby liceum plastycznego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych*

I Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej tj.

- **Projekt Techniczny,**
- **Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,**
- **Przedmiar Robót,**
- **Kosztorys Inwestorski,**
- Ponadto w zakresie jest również **pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.**

Zakres prac budowlanych podlegający opracowaniu powyższej dokumentacji polega na:

- wykonaniu odcinka sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej (ok.110,0 mb) wraz z 2 studzienkami pośrednimi (PE f 400) i studnią osadnikową betonową (f 1000), sporządzeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
- wykonaniu odcinka sieci wewnętrznej kanalizacji sanitarnej (ok.70,0 mb) ϕ 110 wraz z podejściami pod umywalki (7 szt.) i podejściami pod maszyny (5 szt.);
- wykonaniu odcinka wewnętrznej sieci wody ciepłej i zimnej z rur PP 25 mm (ok. 100,0 mb) wraz z podejściami pod umywalki (7 szt);
- wykonanie odcinka sieci hydrantowej z rur PP 63 mm wraz z podłączeniem dwóch hydrantów;
- wykonanie wewnętrznej sieci energetycznej o dł. ok 55,0 mb wraz z montażem gniazd elektrycznych pod maszyny (9 szt) i montażem szafki elektrycznej bezpiecznikowej.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.