

## Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont schodów” w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej 8 w Jeleniej Górze.**

### **I roboty budowlane – główna klatka schodowa:**

- ❖ Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie (schodów)– ok.84,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ Zagrunтовanie podłoża (schodów) – warstwa „zrzepna” – ok. 84,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ Warstwa wyrównawcza betonu i wylewki samopoziomującej – ok. 84,5 m<sup>2</sup> ;
- ❖ Ułożenie wykładziny zgrzewalnej na stopniach schodowych i półpiętrach – ok. 84,5 m<sup>2</sup>;
- ❖ Założenie listew na krawędziach stopni schodowych – ok. 162,0 mb ;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. wywóz i utylizacja gruzu .

### **II roboty budowlane – druga klatka schodowa:**

- ❖ Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmycie (schodów)– ok. 42,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ Zagrunтовanie podłoża (schodów) – warstwa „zrzepna” – ok. 42,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ Warstwa wyrównawcza betonu i wylewki samopoziomującej – ok. 42,0 m<sup>2</sup> ;
- ❖ Ułożenie wykładziny zgrzewalnej na stopniach schodowych i półpiętrach – ok. 42,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ Założenie listew na krawędziach stopni schodowych – ok. 67,0 mb ;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. wywóz i utylizacja gruzu .

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372