

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz kuchni” w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy ul. Piłsudskiego 32 w Jeleniej Górze

I roboty instalacyjne w piwnicy:

- ❖ Wymiana rurociągu kanalizacyjnego na ścianach o fi 100 – ok.15,0 mb;
- ❖ Wymiana rurociągu kanalizacyjnego na ścianach o fi 50 – ok. 5,0 mb
- ❖ Wymiana rurociągu stalowego fi 25 – ok. 20,0 mb ;
- ❖ Wymiana rurociągu stalowego fi 20 – ok. 50,0 mb ;
- ❖ Wymiana rurociągu stalowego fi 15 – ok. 50,0 mb ;
- ❖ Inne roboty towarzyszące np. zamurowanie przebieg w stropach i ścianach

II roboty ogólnobudowlane w kuchni:

- ❖ Obudowa rur wentylacyjnych przy pomocy płyt G-K i profili– ok. 10,0 mb ;
- ❖ Malowanie stolarki okiennej szt. 4;
- ❖ Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z poszerzeniem otworu – 1 szt.;
- ❖ Wymiana stolarki okiennej w pom. obieraka - 1 szt.;
- ❖ Wymiana instalacji elektrycznej w brzdach – 25,0 mb;
- ❖ Przeniesienie grzejników inst. c.o. w inne miejsce – szt. 2;
- ❖ Podłączenie grzejników co – szt. 2;
- ❖ Przeniesienie zlewozmywaka w inne miejsce wraz z podłączeniami – 1 szt.;
- ❖ Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego – ok. 3,5 mb;
- ❖ Wymiana wpustów ściekowych na posadzkach – szt. 4;
- ❖ Wymiana baterii zlewozmywakowych – szt. 5;
- ❖ Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych i hermetycznych – 7 + 5 szt.;
- ❖ Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wraz z wykonaniem gładzi na ścianach i sufitach – ok. 111,0 m²;
- ❖ Wymiana glazury na ścianach – 88,0 m²;
- ❖ Wymiana terakoty na posadzkach – 58,0 m²;
- ❖ Wymiana lamp oświetleniowych na „rastry” - 8 szt.;
- ❖ Wykonanie pomiarów elektrycznych części remontowanej instalacji;
- ❖ Inne roboty towarzyszące ;
- ❖ Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórek.

NACZELNIK
Wydziału Edukacji i Sportu
Paweł Domagała

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowne przepisy oraz obowiązująca technologia robót w danym systemie.