

Znak sprawy: IZP.271.40.2016

Nazwa zamówienia: „Odbudowa kładki przy ul. Witosa 36 G1135587 0261011, 1025904 (Intensywne opady deszczu i powódź lipiec 2012)) w Jeleniej Górze”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa betonowej kładki dla pieszych nad potokiem Radomierka pomiędzy ul. Witosa i Wrocławską w Jeleniej Górze.

Parametry techniczne przebudowywanej kładki:

- długość kładki – 8,40 m,
- szerokość kładki – 2,30 m.

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje, m.in.:

ROBOTY MOSTOWE

- a. rozbiórka istniejącej konstrukcji kładki,
- b. wykonanie wykopów pod fundamenty,
- c. zbrojenie i betonowanie fundamentów,
- d. wykonanie naprawy kamiennych murów oporowych (przemurowanie, uzupełnienie ubytków kamienia, spoinowanie),
- e. wykonanie płyty pomostu jako prefabrykatu na gruncie,
- f. montaż płyty pomostu na fundamencie,
- g. montaż balustrad na obiekcie i na gruncie przy obiekcie,
- h. wykonanie nawierzchnio-izolacji na pomoście,
- i. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych,
- j. wykonanie chodnika od kładki do ul. Wrocławskiej,
- k. wykonanie zejścia z kładki na ul. Witosa w formie pochylni,
- l. oczyszczenie terenu budowy wraz z przestrzenią pod obiektem.

ORGANIZACJE RUCHU

Wykonawca sporządzi i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli wyżej wymienione prace będą wymagały częściowego lub całkowitego zamknięcia ul. Witosa.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, utrzymanie oznakowania podczas prowadzenia robót oraz wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

SIECI ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE

Wszelkie wyłączenia i przełożenia sieci na czas montażu płyty pomostu lub innych prac budowlanych Wykonawca zleci we własnym zakresie i na własny koszt.

DOKUMENTACJE POWYKONAWCZĄ

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w szczególności geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej oraz złoży do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

II. Informacje ogólne:

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest **cena ryczałtowa** ustalona w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:

- wykonania robót budowlanych zgodnie z zakresem w dokumentacji,
- czynności związanych z robotami przygotowawczymi,
- urządzenia placu budowy,
- uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
- sporządzenia i realizacji projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, (jeśli wystąpi taka konieczność),
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w szczególności geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej (typ wersji elektronicznej do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego).
Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przygotować i przedłożyć przed odbiorem końcowym,

- właściwego gospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.),
 - wszelkie inne niewyszczególnione w Zapytaniu ofertowym ani w załącznikach koszty, które będą konieczne do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja projektowa, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.
 3. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych do rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym.
 4. **Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.).**
 5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, **najpóźniej pięć (5) dni po podpisaniu umowy**, Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz Zbiorcze zestawienie kosztów wg wzoru poniżej.

Tabela elementów rozliczeniowych robót – wzór (bez podziału chronologicznego)

Lp	Nazwa i opis	Wartość
1.	Roboty przygotowawcze	
2.	Roboty rozbiórkowe	
3.	Roboty mostowe	
4.	Pozostałe nie wymienione w poz. 1-3	

Załączniki:

- dokumentacja projektowa
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych